

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Posadzki Szk.Podst w Pszczółkach		
1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1	Kalkulacja własna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczeń do remontu.	kpl	1,0
2	KNRW 401/818/5	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - demontaż wykładziny dywanowej i PCV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,74*5,65	49,381000	
		RAZEM:	49,381000	m2
				49,38
3	KNRW 401/818/5	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - płytek PCV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,74*2,69+5,74*2,71+5,75*2,56+8,72*5,75+8,55*5,68		
		+5,7*2,52+5,56*5,78+5,67*5,77+8,38*5,78+8,74*5,65		
		+8,54*5,65+5,63*2,46	383,554900	
		RAZEM:	383,554900	m2
				383,55
4	KNRW 401/817/5	Zerwanie listwy przyściennej, drewnianej - analogia - Kalkulacja własna, materiał = 0		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(5,74+2,69+5,74+2,71+5,75+2,56+8,72+5,75+8,55+5,68+5,7+2,52+5,56+5,78+5,67+5,77+8,38+5,78+8,74+5,65+8,54+5,65+5,63+2,46)*2-0,9*12	260,640000	
		RAZEM:	260,640000	m
				260,64
5	KNRW 401/109/11	Wywóz odpadów samochodami samowytadowczymi do 1-km wraz z utylizacją		
		Wyliczenie ilości robót:		
		383,55*0,01	3,835500	
		RAZEM:	3,835500	m3
				3,836
6	KNRW 401/109/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na każdy następny 1-km		
		Krotność=10		
				m3
				3,836
2	Element	Wykonanie posadzek		
7	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Oczyszczenie i impregnacja podłoża - analogia Kalkulacja własna		
				m2
				383,55
8	KNRW 401/803/1	Uzupełnienie posadzek, wykonanie warstwy wyrównawczej, cementowej o gr. do 2cm - analogia Kalkulacja własna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,56*5,78	32,136800	
		RAZEM:	32,136800	m2
				32,14
9	KNRW 202/1105/1 (3)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2-mm, zatarta na gładko		
				m2
				383,55
10	KNRW 202/1105/2 (3)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1-mm		
		Krotność=8		
				m2
				383,55
11	KNRW 401/713/4 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych - analogia Kalkulacja własna, naprawa ścian po cokołach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		260,64*0,1	26,064000	
		RAZEM:	26,064000	m2
				26,06
12	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku - wyrównanie ścian do wysokości 30 cm - analogia Kalkulacja własna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		260,64*0,3	78,192000	
		RAZEM:	78,192000	m2
				78,19
13	KNRW 202/1123/2 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, homogeniczne wraz z cokolikami wywiniętymi na ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		383,55+260,64*0,15	422,646000	
		RAZEM:	422,646000	m2
				422,65
14	KNRW 202/1123/4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych		
				m2
				422,65
15	KNRW 202/1510/3	Malowanie ścian farbami emulsyjnymi o podwyższonej odporności na szorowanie, podłóża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne		
				m2
				78,19

mgr inż. Zbigniew Jezewski
Upewnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz
architektonicznej
w ograniczonym zakresie nr ewid. 3536/Gd/88
POM/BO/0021/03