

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 150871-2016 z dnia 2016-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pszczółki

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach (dostosowanie do potrzeb przedszkola). Zakres robót obejmuje prace budowlane związane z przebudową części parteru budynku nr 3 (nowej szkoły) w zespole...

Termin składania ofert: 2016-08-08

**Pszczółki: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w
Pszczółkach (dostosowanie do potrzeb przedszkola).
Numer ogłoszenia: 1294S - 2017; data zamieszczenia: 20.07.2017
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 150871 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach, ul. Szkolna 4, 83-032 Pszczółki, woj. pomorskie, tel. 0-58 682 94 50, faks 0-58 683 91 46.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach (dostosowanie do potrzeb przedszkola)..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach (dostosowanie do potrzeb przedszkola). Zakres robót obejmuje prace budowlane związane z przebudową części parteru budynku nr 3 (nowej szkoły) w zespole budynków Szkoły Podstawowej w Pszczółkach na potrzeby przedszkola wraz z wydzieleniem przedszkola jako strefy pożarowej oraz przebudową klatek schodowych na całej wysokości budynku (3 kondygnacje) i zamontowaniem urządzeń oddymiających klatki schodowe. 1. Zakres robót obejmuje, między innymi: 1.1. Prace rozbiórkowe budowlane: - demontaż drzwi wraz z ościeżnicami; - demontaż okien przewidzianych do wymiany; - rozebranie okładzin ceramicznych ścian i posadzek w pomieszczeniach sanitarnych; - rozebranie ścian murowanych; - wykonanie

otworów w ścianach murowanych wraz z wykonaniem bruzd dla osadzenia belek nadprożowych, - zerwanie posadzek z wykładziny PCV i dywanowych wraz z frezowaniem posadzek dla wyrównania poziomów w łączonych pomieszczeniach oraz z skuciem pozostałości w miejscach rozbieranych ścian w miejscach poszerzanych otworów w ścianach; - wycięcie otworów w stropach oraz połaci dachowej w celu osadzenia klap oddymiających; - rozebranie warstwy docieplającej ścian zewnętrznych w pasach międzyokiennych, w miejscach projektowanej wymiany stolarki okienno-drzwiowej. 1.2. Prace rozbiórkowe sanitarne: - demontaż przyborów sanitarnych (umywalki, ustępy, pisuar, baterie umywalkowe) wraz z podejściami; - demontaż hydrantów Ø 50. 1.3 Wykonanie izolacji posadzek pomieszczeń sanitarnych: - wykonanie faset cementowych po obwodzie pomieszczeń; - zagruntowanie ścian (do wys. 30 cm) i posadzek; - wykonanie izolacji powłokowej (folia w płynie) wraz z izolacją naroży taśmami uszczelniającymi. 1.4 Ściany: - wykonanie ściany systemowej z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie metalowym i izolacją z wełny mineralnej w klasie odporności ogniowej EI 120 [SC-1]; - wykonanie ściany systemowej z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie metalowym i izolacją z wełny mineralnej w klasie odporności ogniowej EI 60 [SC-2]; - wykonanie ściany systemowej z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie metalowym i izolacją z wełny mineralnej bez odporności ogniowej (podwójna płyta g-k obustronnie) [SC-3]; wykonanie ściany systemowej z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie metalowym i izolacją z wełny mineralnej z płyt wodoodpornych [SC-4]; - wykonanie zabudów otworów drzwiowych ścianka z płyt g-k (obustronnie pojedynczo) na ruszcie metalowym z wypełnieniem wełną mineralną [SC-5]; - wykonanie obudów (w pomieszczeniach sanitarnych) z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych (płyty podwójnie) na ruszcie metalowym, ze wzmocnieniami w miejscach projektowanego montaż umywarek) [OB.-1]; - wykonanie przesklepień poszerzanych otworów pomiędzy łączonymi pomieszczeniami (z ceowników walcowanych); - licowanie ścian pomieszczeń sanitarnych płytkami glazurowanymi do wys. 210 cm powyżej poziomu posadzki, wraz z zabezpieczeniem narożników wypukłych listwami aluminiowymi anodowanymi; - uzupełnienie tynków w miejscach rozbieranych ścian, poszerzanych otworów w ścianach, - wymiana krętek wentylacyjnych, - malowanie ścian wraz z zagruntowaniem powierzchni i szpachlowaniem powierzchni; - malowanie ścian wraz z przygotowaniem powierzchni pomieszczeń (w tym klatek schodowych); - montaż w salach zajęć osłon na grzejniki [OG]. 1.5. Sufity: - uzupełnienie tynków w miejscach rozebranych ścian; - obudowy belek i podciągów płytami gipsowo - kartonowymi mocowanymi na rusztach metalowych (belki pod stropem w miejscach montaż klap oddymiających należy obudować płytami gipsowo - kartonowymi ognioodpornymi); - w pomieszczeniach sanitarnych wykonanie gładzi gipsowych wraz z zagruntowaniem powierzchni i malowanie farbami emulsyjnymi; - w pozostałych pomieszczeniach przygotowanie powierzchni do malowania i malowanie farbami emulsyjnymi. 1.6 Posadzki: - uzupełnienie posadzek cementowych w miejscach rozebranych ścian; - w pomieszczeniach sanitarnych wykonanie izolacji z folii polietylenowej wraz z izolacją z płyt styropianowych wodoodpornych gr. 2 cm i wykonaniem posadzki cementowej zbrojonej; - wykonanie posadzek z płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych; - wykonanie wylewek samopoziomujących wraz z gruntowaniem powierzchni w salach zajęć i szatniach, wnękach podokiennych i miejscach poszerzeń otworów w ścianach; - wykonanie posadzek z wykładzin rulonowych zgrzewanych wraz z cokołami, impregnacją wzmacniającą wykładziny i ich nabłyszczaniem. 1.7 Stolarka i ślusarka: - montaż w

ściance SC-1 drzwi metalowych przeszklonych dwuskrzydłowych o odporności ogniowej EI 60, - montaż w ściankach SC-2 drzwi metalowych przeszklonych dwuskrzydłowych o odporności ogniowej EI 30; - montaż drzwi metalowych pełnych o odporności ogniowej EI 60 przy wejściach do piwnic; - montaż drzwi pełnych drewnianych (płycinowych) wraz z ościeżnicami do pomieszczeń sanitariatów i szatni; - montaż ścianek systemowych z drzwiami z kompaktowego laminatu wysokociśnieniowego w pomieszczeniach sanitarnych - drzwi do kabin ustępowych dwuskrzydłowe, bez zamków. Ścianki na stopkach regulowanych wysokościowo; - montaż okien metalowych stałych o odporności ogniowej EI 60. 1.8 Wymiana docieplenia elewacji, w miejscach wskazanych w dokumentacji: - demontaż istniejącego docieplenia z płyt styropianowych; - przygotowanie powierzchni do wykonania ocieplenia wełną mineralną; - uzupełnienie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm; - uzupełnienie tynku cienkowarstwowego po uprzednim wklejeniu 2 warstw siatki z włókna szklanego. 1.9 Roboty sanitarne: - montaż umywalk z półnogami, z otworami na baterie stojące; - montaż ustępów typu kompakt; - montaż kabiny prysznicowej wraz z brodzikiem; - montaż podejść kanalizacyjnych i wodociągowych do przyborów sanitarnych; - montaż szafek wraz ze zlewozmywakami; - montaż baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i natryskowej; - montaż poręczy w sanitariacie dla osób niepełnosprawnych. 1.10 Pozostałe prace: - dostawa i montaż podnośnika - platformy dla osób niepełnosprawnych; - dostawa i montaż kłap oddymiających wraz z wykonaniem przejścia przez strop i dach oraz obrobieniem kłap dymowych w połaci dachowej; - wymiana istniejących hydrantów na hydranty Ø 25 z wężem półsztywnym wraz z badaniem wydajności hydrantów po wymianie; - zabezpieczenie przejść rurociągów przez ściany z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie metalowym o odporności ogniowej EI 60 i EI 120 (parter, wydzielenie klatki schodowej K-1). Roboty należy wykonać w obiekcie czynnym przy zachowaniu należytej staranności oraz szczególnej ostrożności zwłaszcza w okresie odbywających się zajęć. Kolorystykę stolarki okienneo-drzwiowej, elewacji, ścian i posadzek w pomieszczeniach należy uzgodnić z Zamawiającym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany jest w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiału równoważnego pod względem istotnych (głównych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu co najmniej tego samego poziomu jakości, trwałości oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi przy realizacji zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.27.00-8, 45.30.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TYM-BUD Zakład Remontowo-Budowlany Waldemar Tymoszewski, 83-300 Pruszcz gdański, ul. Komunalna 12, 83-300 Pruszcz Gdański, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 342231,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 408007,68

Oferta z najniższą ceną: 408007,68 / **Oferta z najwyższą ceną:** 453501,00

Waluta: PLN .